



Baubeschreibung

Bauvorhaben: Erweiterung in der GS-Edewecht für den Kindergarten „Lüttje Hus“

Raum F 90-0: Die Sanitäranlage im Bereich des Kinderartens wird zurückgebaut und anschließend wird ein Durchbruch zum angrenzenden WC-Bereich(G 0-01 und G 0-02) geschaffen. Der dort entstandene Flur wird mit einem Kautschukbodenbelag versehen.

Räume G 0-01 und G 0-02: Die vorhandenen WC-Einheiten werden ebenfalls zurückgebaut und beide kleinen Vorräume zum Flur ausgebildet. Die WC-Einheiten werden neu gefliest und Kindergartengerecht installiert.

Raum G 0-04: Der „Putzmittelraum“ wird zum Materiallager umgebaut.

Raum G 0-05: Der vorhandene Materialraum wird so umgestaltet das ein Garderobebereich für die Kinder entsteht.

Raum G 0-06: Das Lehrerzimmer wird zu einem Gruppenraum umgestaltet. Es wird ein Alutürelement installiert, damit eine Zuwegung zum Spielplatzbereich geschaffen wird. Die Tür als direkte Verbindung zur „Tee-Küche“ wird zwischen den beiden Räumen zurückgebaut und die Öffnung in Trockenbauweise verschlossen.

Raum G 0-07: Die Küche wird weiterhin als „Teeküche“ genutzt.

Raum G 0-08: Der Sozialraum wird als Besprechungsraum genutzt.

Raum G 0-09: Der Besprechungsraum wird zu einem Schlafräum für die Kindergartenkinder umfunktioniert.

Räume G 0-10 und G 0-11: Die WC-Einheiten bleiben bestehen und werden sowohl von den Erziehern, als auch von den Lehrkräften genutzt.

Raum G 0-12: Die Pausenhalle ist nicht Bestandteil der Erweiterung, soll aber vom Kindergarten als „Speisesaal“ genutzt werden.

Raum G 0-13: Das Materiallager wird zu einer Küche umgebaut und erhält einen zusätzlichen Eingang vom Flur (G 0-03).

Raum G 0-23: Das Klassenzimmer wird zurückgebaut und durch Trockenbauweise wird ein Besprechungsraum, sowie ein Sozialraum für die GS-Edewecht geschaffen werden.

- Sämtliche Räume werden neu gestrichen, respektive gefliest.
- Alle Räume erhalten einen neuen Kautschukbodenbelag oder im WC-Bereich neue Fliesen.
- Jeder Raum wird mit einer neuen Schallschutzdecke versehen.

- Alle Räume erhalten eine neue LED-Beleuchtung und werden wenn notwendig elektrisch saniert.
- Das notwendige Inventar für die Räume wird bedarfsgerecht berücksichtigt.
- Die Farben für die Wände und den Bodenbelag werden nach Absprache mit der Kindergarten- und Schulleitung entschieden.

Die Fertigstellung ist für Anfang August vorgesehen.

A. Busse