

Trockenschäden* Gemeindestraßen 2018

Liste aus Bereisung 05.11.2018

Straße		Ortsteil	Oberfläche	Länge/ Fläche ca.	Schadensbild	gepl. Instandsetzungsmaßnahme	geschätzte Kosten
1	Teijeweg	Edewecht	Pflaster	1.100 m	Versackungen und Verwerfungen	Fräsen, neu profilieren und Tränkung herstellen	93.500,00
2	Wehrweg	Jeddeloh I	Pflaster	400 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	76.000,00
	Wehrweg	Jeddeloh I	Pflaster	600 m	Versackungen und Verwerfungen	Fräsen, neu profilieren und Tränkung herstellen	51.000,00
3	Alpenrosenstraße	Kleefeld	Asphalt	3.000 m	Kantenabrüche, Risse und Versackungen	Asphaltdecke abfräsen und erneuern	165.000,00
4	Schoolstraat	Kleefeld	Asphalt	1.000 m	Versackungen, Verwerfungen und Risse	Asphalt fräsen, neu profilieren und Tränkung herstellen	85.000,00
5	Mittelweg	Klein Scharrel	Pflaster	80 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	15.200,00
6	Kanalweg	Klein Scharrel	Pflaster	100 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	19.000,00
7	Birkenkamp	Klein Scharrel	Pflaster	100 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	19.000,00
8	Heidedamm	Klein Scharrel	Pflaster	700 m	Versackungen und Verwerfungen	2020 Vollaukoffierung, bis dahin prov. Ausbesserungen (Schotter)	10.000,00
9	Rüsseldorf	Jeddeloh I	Pflaster	200 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	38.000,00
10	Rüsseldorf	Jeddeloh I	Pflaster	300 m ²	Einnündung K142, Versackungen u. Verwerfungen	Pflaster in Trompete aufn. und durch Asphalt ersetzen	21.000,00
11	Hohendamm	Jeddeloh II	Tränkung	500 m	Versackungen, Verwerfungen und Risse	Teilbereiche Fräsen, neu profilieren und Tränkung herstellen	42.500,00
12	Rathjenweg	Jeddeloh II	Pflaster	1.300 m	Versackungen und Verwerfungen	Fräsen, neu profilieren und Tränkung herstellen	110.500,00
13	Hansaweg	Husbäke	Asphalt	700 m	Kantenabrüche, Risse und Versackungen	Asphaltdecke, b = ca. 1,5 m, abfräsen und erneuern	38.500,00
14	Bahnweg	Süddorf	Pflaster	400 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	76.000,00
15	Im Fichteneck	Süddorf	Pflaster	150 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	28.500,00
16	Radwanderweg	Süddorf	Asphalt	800 m	Versackungen, Verwerfungen und Risse	Asphaltdecke, b = ca. 2,2 m, abfräsen und erneuern	68.000,00
17	Mühlenstraße	Westerscheps	Pflaster	250 m	Versackungen und Verwerfungen	Pflaster aufn., Tragschicht erneuern u. Pflaster wieder verlegen	47.500,00
18	Finntlandstraße	Westerscheps	Asphalt	500 m	Versackungen, Verwerfungen und Risse	Asphaltdecke, b = ca. 1,5 m, abfräsen und erneuern	27.500,00

verschiedene kleinere Maßnahmen, wie Bushaltestellen, Straßen, Wege usw.

20.000,00

Summe 1.051.700,00

* Straßenschäden infolge der langanhaltenden Trockenheit, dokumentiert im Rahmen der Straßenkontrollen im Okt. 2018, Tabelle nicht abschliessend, da Setzungen noch nicht abgeschlossen bzw. weitere Schäden zu erwarten sind.