



Baubeschreibung

Bauvorhaben: Erweiterung in der GS-Edewecht für den Kindergarten „Lüttje Hus“.

Raum H 0-18: Der sich derzeit im Raum H 0-18 befindende Werkraum wird in den Raum E 0-01 verlegt. Im freigewordenen Bereich wird ein neuer Klassenraum geschaffen, welcher über 70 qm Fläche verfügt, welches eine Vergrößerung von rund 5 qm darstellt. Zur Nutzungsänderung ist es erforderlich, Malerarbeiten auszuführen, die Elektrik entsprechend dem Stand der Technik zu erneuern, eine neue Akustikrasterdecke zu montieren sowie einen neuen Bodenbelag zu verlegen.

Raum H 0-19: Das Lager für den Werkbereich, welches sich derzeit im Raum H 0-19 befindet, wird in den Raum E 0-02 verlegt. Beide Räumlichkeiten verfügen über rund 45 qm. Der freigewordene Raum wird zu einem Therapieraum umfunktioniert. Hierfür ist es erforderlich, eine neue Akustikrasterdecke zu montieren, einen neuen Bodenbelag zu verlegen, Malerarbeiten auszuführen und die Elektrik zu erneuern.

Raum G 0-12: Die Pausenhalle wird aktuell auch vom Kindergarten „Lüttje Hus“ als Speisesaal genutzt. In diesem Bereich soll ein Bewegungsraum für den Kindergarten integriert werden. Hierfür wird der Zugang vom Bereich ALS (Flur) durch eine Trockenbauwand geschlossen, der Bewegungsraum wird in einer verstärkten Trockenbauweise hergestellt. Der nun abgegrenzte Bereich wird als Speisesaal für den Kindergarten hergerichtet (Raum G 0-12 (1)). Im gesamten Bereich ist es erforderlich, eine neue Akustikrasterdecke zu montieren, einen neuen Bodenbelag zu verlegen, die Elektrik zu erneuern sowie Malerarbeiten auszuführen.

Raum F 0-02: Der vorhandene Eingangsbereich der GS-Edewecht wird so umgestaltet das ein separater Eingangsbereich für den Kindergarten geschaffen wird. Hierfür wird in Leichtbauweise eine Wand errichtet.

Raum E 0-11: Der Seiteneingang der GS-Edewecht wird in Masivbauweise verschlossen und als neuer Kinder-WC-Bereich für den Kindergarten „Lüttje Hus“ umgestaltet. Hierfür werden spezielle WC-Einrichtung für Kindergärten eingebaut, Wände und Böden gefliest, eine neue Decke eingebaut und die Elektrik erneuert.

Raum E 0-04: Der Klassenraum wird zu einem Gruppenraum umfunktioniert. Hierzu ist es erforderlich, dass eine neue Akustikrasterdecke montiert, ein neuer Bodenbelag verlegt, die Elektrik erneuert wird sowie Malerarbeiten ausgeführt werden.

Raum E 0-03: Der Logopädie-Raum wird zu einem Intensivraum für den Kindergarten umgestaltet. Es ist erforderlich, dass eine neue Akustikrasterdecke montiert, ein neuer Bodenbelag verlegt, die Elektrik erneuert wird sowie Malerarbeiten ausgeführt werden.

Raum E 0-02: Der Klassenraum wird durch eine Trockenbauwand in ein Stuhllager und ein Materiallager für den Werkbereich umfunktioniert. In diesem Bereich ist es erforderlich, eine neue Akustikrasterdecke zu montieren, einen neuen Bodenbelag zu verlegen, die Elektrik zu erneuern sowie Malerarbeiten auszuführen.

Räume E 0-01: Der Klassenraum wird zu einem Werkraum umgestaltet. Es ist erforderlich, Malerarbeiten auszuführen, die Elektrik entsprechend dem Stand der Tech-

nik zu erneuern, eine neue Akustikrasterdecke zu montieren sowie einen neuen Bodenbelag zu verlegen

A. Busse