



**Malerei-
Fachbetrieb
GmbH**

Georg Bley Malerei-Fachbetrieb GmbH · Am Kronenkamp 1 · 26188 Edewecht

Herrn
Rolf Kaptein

**Fachgeschäft
für Farben,
Tapeten und
Fußbodenbeläge**

20.03.2012

MB

Projekt Nr.: 009380

Kunden Nr.: 110235

Kostenvoranschlag

Fassadensanierung Mühle

Sehr geehrter Herr Kaptein,

vielen Dank für Ihr Interesse. Nachfolgend geben wir Ihnen unsere Preise bekannt:

Pos.	Menge		E.-Preis	Betrag
1	ca. 150,00 m ²	Gerüstflächen Gerüst Stahlrohr mit Innenaufstieg gemäß den DIN und Bau-BG Richtlinien erstellen, für die Dauer der Malerarbeiten vorhalten und nach Beendigung entfernen. Gerüstkonsolen 30 cm, zur Verbreiterung bzw. aus Sicherheitsgründen anbauen. Gerüstkonsolen 50 cm, zur Verbreiterung bzw. aus Sicherheitsgründen anbauen.		
2	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen Altanstrich abkratzen und anfallendes Material entsorgen.	11,90	1.785,00
3	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen Mittlere bis starke Verschmutzungen, insbesondere Algen und Moose mit Heißdampf entfernen, ohne Zusatz von Reinigungsmittel.	7,90	869,00
4	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen Mit quarzhaltigem Putzhaftgrund grundieren.	2,90	319,00
5	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen Algen-Ex, algizid/fungizid, auf die befallene Fläche aufsprühen, und vor der Weiterbehandlung gut trocknen lassen.	4,37	480,70
			2,94	323,40
			Übertrag	3.777,10

- 2 -

Gewährleistung, Aufmaß und Abrechnung nach den Grundlagen der VOB. Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug.

Geschäftsbereich:
Am Kronenkamp 1
26188 Edewecht

Telefon:
(0 44 05)
52 14

Telefax:
(0 44 05)
45 78

E-Mail:
info@maler-bley.de
Internet: www.maler-bley.de

Bankverbindung:
Volksbank Ammerland-Süd
(BLZ 280 618 22) 15 6000 00

Geschäftsbereich:
Oldenburg HRB 121390
Geschäftsführer: Georg Bley

Die Ware bleibt bis zur
restlosen Bezahlung
mein Eigentum.

Pos.	Menge		E.-Preis	Betrag
			Übertrag	3.777,10
6	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen organische Armierungsmasse (fungizid und algizid ausgerüstet) auftragen, Armierungsgewebe einlegen und gesamte Fläche glätten.		
7	ca. 140,00 m	Fassadenflächen Offene Fugen zu unterschiedlichen Bauteilen bis ca. 10 mm mit Acryldichtstoff ausfüllen und glätten.	27,80	3.058,00
8	ca. 110,00 m ²	Fassadenflächen Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ReinAcryl-Fassadenfarbe mit Perleffekt (fungizid und algizid ausgerüstet) fachgerecht auftragen.	3,67	513,80
9	ca. 20,00 Std	Tagelohnarbeiten Gesellenstunde für unvorhergesehene Arbeiten lt. gesondertem Einzelnachweis, für das Ausbessern von Putzschäden.	11,80	1.298,00
10	1,00 St	Materialeinsatz aus Tagelohnarbeiten Abrechnung erfolgt zum Nachweis	37,90	758,00
			470,00	470,00
			€	9.874,90
		MwSt: 19,00 %	€	1.876,23
			€	11.751,13

Wir sichern Ihnen einwandfreie handwerkliche Qualität und eine saubere Arbeit zu. Für die Auftragsabwicklung gilt das BGB. Das Aufmaß entspricht den Regelungen der DIN 18363 für Malerarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Dicy
Maler-Fachbetrieb GmbH
 Am Kronenhain 1
 25188 Edewecht
 Telefon 0 44 05 / 53 14
 Telefax 0 44 05 / 45 78





