

Beschreibung der Tiefbaumaßnahmen 2021

Platz nach Endbewertu ng aus Straßen- zustands- kataster 2020	Straße/ Wegabschnitt	Ortschaft	Länge in m ca.	Beschreibung geplante Maßnahme	aktuelle Kostenschätzung
1	Kurlandweg 2	Jeddeloh I	950 m	Fräsen, nachschottern und profilieren	76.000,00 €
4	Hohendamm	Jeddeloh II	500 m	Fräsen, nachschottern, profilieren und Tränkung aufbringen	50.000,00 €
5	Ludwigsenweg	Jeddeloh I	190 m	Fräsen, nachschottern und profilieren	15.000,00 €
6	Heuerweg	Jeddeloh I	150 m	Fräsen, nachschottern und profilieren	12.000,00 €
7	Birkenkamp	Klein Scharrel	150 m	Pflaster aufn., Tragschicht verbessern, Pflaster verlegen + Regenwasserkanal	60.000,00 €
11	Kirchweg	Jeddeloh II	50 m	in Teilbereichen Klinker aufn., Tragschicht verbessern und wieder verlegen	15.000,00 €
12	Setjeweg 2	Husbäke	400 m	Pflaster aufn., Tragschicht verbessern, Pflaster wieder verlegen	80.000,00 €
14	Setjeweg 4	Husbäke	250 m	Fräsen, nachschottern und profilieren	20.000,00 €
16	Rüsseldorf	Jeddeloh I	400 m	Pflaster raus, Tragschicht erneuern und Asphalttrag- und Deckschicht herstell.	135.000,00 €
26	Fichtenstraße	Portslage	290 m	Ränder teilweise Feinfräsen + Risse vergießen + DSK herstellen	18.000,00 €
31	Kleiner Moorpadd		130 m	Fräsen, nachschottern und profilieren	11.000,00 €
33	Querweg	Kleefeld	600 m	Fräsen, nachschottern, profilieren und Tränkung aufbringen	60.000,00 €
Summe Straßenbaumaßnahmen					552.000,00 €