

Gemeinde Edeweicht
Herrn Maschmeyer
Rathausstraße 7

26188 Edeweicht
Deutschland

ANGEBOT - Nr.: AA120599

Kostenschätzung Sanierung Sportplatz Portsloge

Ihre Anfrage vom 09.10.2012

Seite : 1
Datum : 11.10.2012
Kunden-Nr. : 50235
Projekt : 20124033
Bearbeiter : Oliver Last
Ansprechpartner: LAST OLIVER
Mobil : +49-172-9582306
E-Mail : ol@sommerfeld.de

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden. Es gilt die VOB. Bereits jetzt sichern wir Ihnen eine fachgerechte und termintreue Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Position	Menge	Bezeichnung
----------	-------	-------------

Sportplatzsanierung

1.01	5.000,00	m ² Pflanzenschutz Feldspritze
1.02	3,000	l Roundup FL sy 5 l
1.03	5.000,00	m ² Fraesen; Einzelflaeche: 500-2000qm; Arbeitstiefe: bis 10cm; Eventualposition:3,20 €/Einheit
1.04	325,00	m ³ Grasnarbe abtragen; Abtragsstärke: bis 5cm; Einzelfläche: >2.000qm Eventualposition:1,50 €/Einheit
1.05	325,00	m ³ Boden aufnehmen und verladen; Tagesleistung: bis 1500cbm; Bagger



ANGEBOT - Nr.: AA120599

Seite: 2

Position	Menge	Bezeichnung
----------	-------	-------------

Eventualposition: 6,50 €/Einheit

1.06	325,00	m ³ Bodentransport; befestigte Strecke; Volumen: bis 12cbm; Strecke: bis 1250m
1.07	5.000,00	m ² Grubbern; Einzelflaeche: >2000qm; Arbeitstiefe: bis 15cm;
1.08	5.000,00	m ² Walzen; Arbeitsbreite: >250cm; Einzelflaeche: >3000qm
1.09	5.000,00	m ² Flächenplanie, lasergesteuert, Einzelfläche > 3.000qm
1.10	200,00	m ³ Besandung, >2.000,00qm, 3,50to, 250m
1.11	200,00	m ³ Beladung Besander / Verfüllwagen mit Radlader
1.12	300,00	to Sand 0,063 - 2,00 1x gew., ges.für Abschläge
1.13	5.000,00	m ² Erhaltungskalkung der Tragschicht mit 200 g/m ² Granukal oder glw. durchführen.
1.14	5.000,00	m ² Tragschicht vermischen.
1.15	5.000,00	m ² Grubbern; Einzelflaeche: >2000qm; Arbeitstiefe: bis 15cm;
1.16	5.000,00	m ² Walzen; Arbeitsbreite: >250cm; Einzelflaeche: >3000qm
1.17	5.000,00	m ² Flächenplanie, lasergesteuert, Einzelfläche > 3.000qm

Eventualposition: 0,13 €/Einheit

1.18	5.000,00	m ² Entsteinen; Steine: >20mm; Einzelflaeche: >1000qm; Arbeitstiefe: bis 3cm;
1.19	5.000,00	m ² An- u. Nachsaat ; Einzelflaeche: >3000qm; Aufwandsmenge: n. Vereinbarung



ANGEBOT - Nr.: AA120599

Seite: 3

Position	Menge	Bezeichnung	
1.20	150,000	kg Top-Sport-Rasen Nr. 220	
		Sportplatzsanierung	14.535,60
		Dränagearbeiten	
		Eventualposition:37,46 €/Einheit	
2.01	1,00	m Suchschlitz Leitungsortung von Hand	
2.02	400,00	m Grabenbau; Lasersteuerung;	
2.03	400,00	m Grabenbau; Tiefe 60-130cm; Breite ca. 20cm; Fräsen	
2.04	75,00	m ³ Bodentransport; unbefestigte Strecke; Volumen: bis 6cbm; Strecke: bis 1750m	
		Eventualposition:3,00 €/Einheit	
2.05	75,00	m ³ Oberboden einbauen; Auftragsstärke: bis 25cm; Einzelfläche: >500qm	
2.06	400,00	m Drainagerohr verlegen; Grabentiefe: 60-130cm; Dimension: DN 100	
2.07	400,00	m Dränage DN 100 Rohr FF-Drän geschl. VE=50 m	
2.08	4,00	Stück Endstopfen; einbauen; Dimension: DN 100	
2.09	4,00	Stück Dränage DN 100 Verschlussstopfen VE=20 Stck.	
2.10	4,00	Stück Auslaufstueck inkl. Froschklappe; einbauen; Dimension: DN 100	
2.11	4,00	Stück Dränage DN 100 Auslaufstück m. Froschklappe, Länge 1 m, VE=5 Stck.	
2.12	4,00	Stück Spülstutzen DN 200 liefern und einbauen.	
2.13	105,00	to Verfüllung; Verfüllwagen; Transportweg < 500m	

ANGEBOT - Nr.: AA120599

Seite: 4

Position	Menge	Bezeichnung	
2.14	105,00	to Beladung Besander / Verfüllwagen mit Radlader	
2.15	105,00	to Sand / Kies 0,063 - 8,00 1x gew., ges.	
2.16	400,00	m Verdichtung; Handarbeit; Motorstampfer	
		Dränagearbeiten	7.495,48
		Baustelleneinrichtung	
3.01	10,00	km Baumaschinen zur Baustelle transportieren Anzahl: 8,00	
3.02	10,00	km Kleintransporte zur Baustelle Anzahl: 10,00	
3.03	1	psl. Baustelleneinrichtung herstellen	
3.04	10,00	km Baumaschinen von der Baustelle abtransportieren Anzahl: 8,00	
3.05	10,00	km Kleintransporte von der Baustelle Anzahl: 10,00	
		Baustelleneinrichtung	747,00

ANGEBOT - Nr.: AA120599

Seite: 5

Titel-Zusammenstellung

1	Sportplatzsanierung		14.535,60
2	Dränagearbeiten		7.495,48
3	Baustelleneinrichtung		747,00
	Netto-Summe	€	22.778,08
	19,00 % MwSt.	€	4.327,84
	Gesamt-Betrag	€	27.105,92

Zahlbar innerhalb von 14 Kalendertagen unter Abzug von 2% Skonto = €26.563,80

Zahlbar innerhalb von 24 Kalendertagen ohne Abzug €27.105,92.

Bei Auftragserteilung bitten wir um Ihre Unterschrift und Rücksendung dieses Angebotes. Es gelten unsere Geschäfts- u. Lieferbedingungen.

Unverbindlicher Ausführungstermin: Nach Absprache.

Ihre Sommerfeld AG (Fax-Nr.: +49-4486-9282-72)

Ort

Datum

Unterschrift/Auftraggeber

Gemeinde Edewecht
Herrn Maschmeyer
Rathausstraße 7
26188 Edewecht

Die nachfolgenden Leistungen sollten zwei bis drei Tage vorher durch den Auftraggeber erbracht werden:

- Die zu bearbeitende Fläche sollte kurz auf maximal 3 cm Länge gemäht und abgekehrt werden.
- Demontage von eventuellen Hindernissen wie Banden, Barrieren oder Toren.
- Festlegung eines Lager- u. Rangierplatzes ist aus logistischen Gründen abzuklären.
- Deutliche Kennzeichnung von Bodenhülsen und Regnern.
- Bei tiefgründigeren Maßnahmen sind die Pläne über Drainagen und Versorgungsleitungen beizubringen.
- Bei Ansaat oder Nachsaatarbeiten ist seitens des AG eine ausreichende dimensionierte Bewässerungsanlage zu gewährleisten. Erforderliche Bewässerungsgänge sind bauseits in Rücksprache mit dem AN durchzuführen.
- Bei Pflanzenschutzmaßnahmen ist die Gestellung einer ausreichend dimensionierten Wasserquelle zu gewährleisten.

Grundlagen des Angebotes sind:



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

- Die Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der Ihnen bekannten, jeweils neusten Fassung.
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Warenlieferungen.
- Soweit Ihnen der Text der VOB/B in der neusten Fassung nicht vorliegt, wird er Ihnen auf Anforderung zugehen.
- Die Entsorgung von mit Schadstoffen jeglicher Art verunreinigtem Boden und Schutt ist nicht enthalten.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Materialmengen und nach Aufmaß der Flächen. Zusätzlich in Auftrag gegebene Arbeiten werden extra berechnet.

Da die Wetter- und Bodenverhältnisse nicht länger im Voraus bestimmbar sind, müssen die Arbeitsmaßnahmen immer kurzfristig terminiert werden. Sollten sich während der Bauarbeit die Arbeitsgrundlagen jedoch so verschlechtern, dass ein Weiterarbeiten fachlich nicht zu vertreten ist, muss die Arbeit unterbrochen bzw. auf Risiko des AG bei evtl. entstehendem Mehraufwand weitergeführt werden.

Die zur Ausführung erforderlichen Unterlagen wie Leistungsverzeichnisse, Lage- u. Werkpläne, insbesondere die Lagepläne aller Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telefon usw.), sowie Genehmigungen, insbesondere Ausnahmegenehmigungen, hat der Auftraggeber rechtzeitig und unentgeltlich in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Sollten sich Fremdkörper (Steine- Unrat- Baumwurzeln) oder sonstige Hindernisse (Leitungen-Bauwerke-Fundamente) im Arbeitsbereich befinden und dadurch die Arbeit erschwert oder behindert werden, muss dieser Mehraufwand und der daraus entstehende Schaden am Bauwerk (Ebenflächigkeit usw.) und/oder am Arbeitsgerät gesondert berechnet werden. Ein evtl. Abbruch der Arbeiten kann dann im gegenseitigem Einverständnis erfolgen - die bereits entstandenen Kosten sind vom AG zu tragen.

Unter Einsatz unseres qualifizierten Fachpersonals und unseres nach dem neusten Stand der Technik ausgerüsteten Maschinenparks können wir eine fachgerechte Ausführung Ihres Auftrages gewährleisten. Der Erteilung Ihres Auftrages auf der Grundlage unseres Angebotes sehen wir gerne entgegen.

Wir weisen darauf hin, dass die dauerhafte Funktionalität der Rasenflächen nur durch zusätzliche und regelmäßige Pflegemaßnahmen zu gewährleisten ist.