

Beschreibung der Straßen- und Tiefbaumaßnahmen 2023

Anlage 3

lfd. Nr. geplante Maßnahme	Straßen-/ Wegabschnitt	Ortschaft	Länge/ Abmessung Maßnahme	Beschreibung geplante Maßnahme	Kostenschätzung	Priorität aus Straßen- zustands- kataster 2022
1	Rüsseldorf 4	Jeddeloh I	ca. 250 m	Pflaster fräsen, nachschottern und profilieren	ca. 27.500,00 €	7
2	Warmloger Weg 1	Portsloge	ca. 450 m	Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, Pflaster wieder verlegen	ca. 110.000,00 €	8
3	Am Esch 2	Süd Edeweicht	ca. 235 m	Risse, bearbeiten, OB und DSK aufbringen	ca. 22.500,00 €	11
4	Barkweg 1	Süddorf	ca. 350 m	Pflaster fräsen, nachschottern, profilieren und Tränkung aufbringen*	ca. 46.000,00 €	13
5	Kanalweg 1	Friedrichsfehn	ca. 150 m	Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, Pflaster wieder verlegen	ca. 36.000,00 €	17
6	Hansaweg	Husbäke	ca. 1750 m ²	Erneuerung Asphalt in Fahrbahn und an Fahrbahnkanten, Teilbereiche	ca. 70.000,00 €	19
7	Am Pool 2	Süddorf	ca. 600 m	Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, Pflaster wieder verlegen	ca. 144.000,00 €	20
8	Setjeweg 1	Husbäke	ca. 350 m	Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, Pflaster wieder verlegen	ca. 84.000,00 €	23
9	Zur Loge Stich B	Nord Edeweicht	ca. 55 m	Asphalt fräsen, nachschottern und profilieren	ca. 8.500,00 €	24
10	Mittelweg 1	Klein Scharrel	ca. 550 m	Pflaster fräsen, nachschottern, profilieren und Tränkung aufbringen*	ca. 72.000,00 €	27
					620.500,00 €	
* Ausführungsart nach Struwa geändert						
11	Zufahrt SSV Jeddeloh	Jeddeloh I	ca. 65 m	Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, altes u. neues Pflaster verl.	ca. 18.500,00 €	
12	Stauwand RRB Brannendamm	Edeweicht	ca. 1 psch	alte Spundwand zurückbauen, neue Spundwand u. Steinschüttung herst.	ca. 10.000,00 €	
13	Brücke B401/Kanal - neuer Belag	Süddorf	ca. 42 m	Bretter (teilw. defekt) gegen neue rutschfeste Bohlen austauschen und Unterkonstruktion überarbeiten	ca. 80.000,00 €	
14	Gehwegprogramm 2023			Instandsetzung verschiedener Gehwegabschnitte	ca. 30.000,00 €	
15	Sonstige Kleinaufträge Tiefbau			(Bermen fräsen, Unterhaltungsarbeiten usw.)	ca. 25.000,00 €	
16	Hermann-Löns-Str., Am Esch, Lindenallee, Süderesch und Roggenkamp			Erneuerung RW-Kanal , 2. Abschnitt	ca. 300.000,00 €	
17	Rhododendronstraße			Sanierung 545 m RW-Hauptkanal mit Schlauchliner + Hausanschlüsse	ca. 350.000,00 €	
18	Baumkataster			Regelkontrolle Einzelbäume + Gruppen	ca. 50.000,00 €	
19	Straßenzustandskataster			Aktualisierung und Fortschreibung	ca. 10.000,00 €	
	Oldenburger Str.	Edeweicht			ca. 1.000.000,00 €	
	Breeweg	Edeweicht		Sanierung Fahrbahn, Gehweg u. Kanal; (60% Förderung NGVFG möglich)	ca. 2.600.000,00 €	
	Endausbau Baugebiet Nr. 197	südl. Portsloger Straße			ca. 353.000,00 €	
	Erschließung Baugebiet Nr. 198				ca. 1.000.000,00 €	
	Vorplanungskosten				ca. 50.000,00 €	
	Gehwegverlängerung Fasaneweg/ Am Tannenkamp		ca. 140 m	Schottertragschicht und wassergebundene Deckschicht	ca. 36.000,00 €	