

Kostenschätzung Entsiegelungsmaßnahmen

Zugrundeliegende Kostenannahmen	Preis	Einheit
Aufnahme und Entsorgung Pflaster	5,00 €	m ²
Aufnahme und Entsorgung Asphaltdecke	10,00 €	m ²
Aushub Unterbau (auskoffern/abfahren & entsorgen)	20,00 €	m ³
Tiefbord setzen	35,00 €	lfdm
Mutterboden liefern und einbringen (0,5 m tief)	20,00 €	m ³
Begrünung - Bäume pflanzen	600,00 €	Stück
Begrünung - z.B. Anlage Staudenbeet	20,00 €	m ²
Begrünung - z.B. Anlage Blühwiese	5,00 €	m ²
Pflege (7 Pflegedurchgänge/Jahr)	4,20 €	m ²

Zugrundliegende Bemaßung/Ausstattung	Lindenallee I	Lindenallee II	Waldblick	Auf der Loge
Fläche (m ²)	240	350	110	99
Länge (m)	40	43		45
Breite (m)	6	8		2,2
Umfang (m)	92	102	54	94
Tiefe (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Volumen (m ³)	120	172	55	49,5
Anzahl Bäume (Abstand 6 m)	4	5	2	5

Kostenschätzung	Lindenallee I	Lindenallee II	Waldblick	Auf der Loge
Aufnahme und Entsorgung Pflaster	1.200,00 €	1.750,00 €	- €	495,00 €
Aufnahme und Entsorgung Asphaltdecke	- €	- €	1.100,00 €	- €
Aushub Unterbau (auskoffern/abfahren & entsorgen)	2.400,00 €	3.440,00 €	1.100,00 €	990,00 €
Tiefbord setzen	1.820,00 €	2.065,00 €	1.890,00 €	1.729,00 €
Mutterboden liefern und einbringen (0,5 m tief)	2.400,00 €	3.440,00 €	1.100,00 €	990,00 €
Begrünung (50 % Stauden, 50 % Blühwiese) auf 80 % der Fläche	2.400,00 €	3.500,00 €	1.100,00 €	990,00 €
Begrünung - Bäume pflanzen	2.400,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €
Pflege	1.008,00 €	1.470,00 €	462,00 €	415,80 €

Summe Tiefbaukosten (netto)	7.820,00 €	10.695,00 €	5.190,00 €	4.204,00 €
Summe Begrünung und Pflege (netto)	5.808,00 €	7.970,00 €	2.762,00 €	4.405,80 €
Gesamtkosten (brutto)	16.217,32 €	22.211,35 €	9.462,88 €	10.245,66 €
Kosten pro m ² (brutto)	67,57 €	63,46 €	86,03 €	103,49 €