

Gemeinde Edewecht

Befestigung des Blendermannsweges

Schotteroberfläche Länge ca. 420 m, Breite ca. 3,0 m (ca. 2 m bleiben als Sandweg erhalten)

Befestigung mit ca. 15 cm Schotter (Naturhartgestein) und ca. 3-5 cm Asphaltfräsgut

Kostenschätzung

Titel 1: Erdarbeiten

1.1.10	2.350	m ²	Profilausgleich, Planum herstellen, Trassen profilieren, überschüssigen Sand seitlich einplanieren	3,50	8.225,00
1.1.20	1.600	m ³	Geotextiles Trennvlies auf Sandplanum liefern und verlegen	2,00	3.200,00
1.1.30	1.470	m ²	Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 mm, ca. d = 15 cm, ca. b = 3,50 m liefern und herstellen	12,50	18.375,00
1.1.40	1.300	m ²	Deckschicht aus Asphaltfräsgut 0/16 mm, ca. d = 3- 5 cm, b = 3,00 m liefern und herstellen	5,50	7.150,00
1.1.50	1	psch	Sonstiges, wie z.B. Genehmigungen, Sträucher schneiden, Leitpfosten, Beschilderungen usw.	500,00	500,00
Summe Titel 1					37.450,00

Herstellkosten netto:	37.450,00
zuzügl. 19% Mehrwertsteuer	7.115,50
Herstellkosten brutto:	44.565,50
rd.	45.000,00

Aufgestellt:

Edewecht, 07. Juli 2025

Im Auftrage:

Frank Maschmeyer