abopart GmbH & Co. KG | Elchenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn

Jürgen Kuhlmann
1. Vorsitzender Ortsverein Husbäke
Breslauer Straße 9a
D- 26188 Edewecht OT Husbäke

Unser Zeichen

ty/tm
Telefon (Durchwahl)
04486/928721
E-Mail
s.thomaschewsky@abopart.com
Seite
1/4
Datum
29.11.2012

Mobilwand
DGA, EG
Husbäke
Angebots-Nr.: 83333/12

Sehr geehrter Herr Kuhlmann,

als Anlage erhalten Sie das gewünschte Angebot für die angefragte Mobilwand.
Diese bieten wir Ihnen auf der Grundlage der beigefügten Geschäftsbedingungen an.

Beachten Sie bitte, dass unser Betrieb hochwertige Qualitätsprodukte herstellt und wir nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind. Das Zertifikat Nr. SEE 1228 liegt zu Ihrer Information bei.

Weitere Einzelheiten bitten wir der folgenden Kurzbeschreibung, den beigefügten Info-Prospekten sowie den Detailzeichnungen zu entnehmen.

Die genannten Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Lieferbedingungen	:	frei Baustelle, incl. Montage
Lieferzeit	:	40 Arbeitstage nach Vorliegen der Festmaße
Zahlungsbedingungen	:	siehe Geschäftsbedingungen Ansprüche aus Berechnungen an Endkunden werden still an uns abgetreten
Preisgültigkeit	:	3 Monate ab Angebotsdatum

Bei Auftragserteilung sichern wir Ihnen eine qualitativ einwandfreie und zuverlässige Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen
abopart GmbH & Co. KG
i. V.

Thomaschewsky (email: S.Thomaschewsky@abopart.com, Tel.: 04486 / 92 87 21)

Anlagen: Info-Prospekte, Schnittzeichnungen, Bauarten-Prüfsiegel, Zertifikat, Prüfzeugnis R_w 48 dB, R_w 51 dB, Geschäftsbedingungen

abopart GmbH & Co. KG | Elchenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (04486) 92870 | Fax: (04486) 6181 | mail@abopart.com | www.abopart.com
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1994

Geschäftsführer: abopart Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Carsten Klapproth / Dirk Brohl
HRB: 206646 / HRA: 202821, Oldenburg

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn

Jürgen Kuhlmann
Geschäftsbereich Schulen
26188 Edewecht OT Husbäke

83333
29.11.12

Position 1: 1 Stück Mobilwand **EUR 6.500,00**

Typ abopart 100 M, TÜV geprüft nach DIN 31000 (siehe Anlage)

Wandbreite	:	7300 mm
Wandhöhe	:	2350 mm
Elementanzahl	:	6 Elemente
Elementaufteilung	:	1 Teleskopelement und 5 Normalelemente
Oberfläche	:	melaminharzbeschichtete Getalan-Kombiplatte, Farbe uni oder Holzdekor nach Wahl, (gemäß abopart- Farbkarte. Bei evtl. Sonderdekor ergibt sich ein Mehrpreis)
Profile	:	umfassende Aluminium-Kantenschutzprofile
Schalldämmung	:	R_w 48 dB (gemäß beiliegendem Labor- Prüfzeugnis)
Laufschienensystem	:	E (Einpunkt), inklusive Aluminium- Laufschiene mit Deckenauflagewinkel pulverbeschichtet nach RAL Befestigung der Deckenschiene an bauseitigen, statisch tragenden Bauteilen
Schienenverkleidung	:	bauseitige Unterkonstruktion
Abhängung	:	bauseitige Unterkonstruktion
Abschottung	:	bauseitige Unterkonstruktion

Mehrpreise für:

1. Schalldämmung R_w 51 dB	Netto	EUR	509,00
2. Zwangsführung (bauseitige Unterkonstruktion)	Netto	EUR	250,00

Hinweise:

1. bauseitige Unterkonstruktion für Paketbereich!
2. Gewichte: R_w 48 dB: ca. 43 kg/qm
   R_w 51 dB: ca. 45 kg/qm

Pos.1: 1 Stück Mobilwand	**Netto**	**EUR 6.500,00**
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer		**EUR 1.235,00**
	Brutto Gesamtpreis	**EUR 7.735,00**

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (04486) 92870 | Fax: (04486) 6181 | mail@abopart.com | www.abopart.com
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1994

Geschäftsführer: abopart Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Carsten Klapproth / Dirk Brohl
HRB: 206646 / HRA: 202821, Oldenburg

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn

Jürgen Kuhlmann
Geschäftsbereich Schulen
26188 Edewecht OT Husbäke

83333
29.11.12

Sie haben unsere Mobilwand mit einer sehr hohen Schalldämmung angefragt.
Beachten Sie deshalb die folgenden wichtigen Hinweise:

Der Schalldämmwert R_w ist im Labor entsprechend der DIN 52210, bzw. DIN EN ISO 20 140-3 nachgewiesen worden. Ein Prüfbericht darüber liegt vor.
Die Voraussetzungen und Einbau-Bedingungen für die Schalldämmung der Mobilwand sind aus der VDI-Richtlinie 3728, insbesondere das Vorhaltemaß, und der DIN 4109 zu erkennen.

Für die Schalldämmung der Mobilwände im eingebauten Zustand (R`w) können wir auf Grund von bauüblichen Nebenwegen, auf die wir keinen Einfluss haben, keine Garantie übernehmen!

Diese VDI- Richtlinie schreibt weiter vor, dass bei Schalldämm- Erwartungen von mehr als R'_w 42 dB am Bau ein Sachverständiger (Akustiker) die Einbaubedingungen festlegen muss.

Diese Einbaubedingungen ergeben sich aus der DIN 4109 durch die Rechenmaße $R_{w,R}$ und die erforderlichen Schall-Längsdämm-Maße $R_{L,w,res}$ für die angrenzenden Bauteile.
Anbei finden Sie dazu das schalltechnische Merkblatt-Nr. 24 296-1.001.

Ein Estrich- Fußboden oder Teppich- Belag muss unter der Mobilwand- Achse eine ausreichende Trennfuge erhalten. Der Fußboden im Fugenbereich muss waagerecht liegen, um die untere Rand- Dichtung der Mobilwand klein zu halten.

Bei der Labor- Messung befand sich im Prüfobjekt keine Tür.
Durch ein Türelement verringert sich die Schalldämmung der Mobilwand.

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (04486) 92870 | Fax: (04486) 6181 | mail@abopart.com | www.abopart.com
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1994

Geschäftsführer: abopart Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Carsten Klapproth / Dirk Brohl
HRB: 206646 / HRA: 202821, Oldenburg

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn

Jürgen Kuhlmann
Geschäftsbereich Schulen
26188 Edewecht OT Husbäke

83333
29.11.12

Wenn durch Sonderdecken-wie z.B. Hohlkammerdecken/ Kappendecken/ Rippendecken/- eine zusätzliche lastverteilende Tragekonstruktion erforderlich wird- müssen wir hierfür, je nach Aufwand, einen Mehrpreis berechnen!

Eine eventuelle Abschottung wird nur als funktionale schalldämmende Abschottung ausgeführt, d.h. „ nicht Maler- / Tapezierfertig!"

Im Preis ist eine Schienenanlage Aluminium- pulverbeschichtet nach RAL 9006 / 9010, oder Stahl verzinkt enthalten. Für andere RAL- Bepulverungen ergeben sich Mehrpreise.
Wir liefern bei Stahllaufschiene eine verzinkte Ausführung für „bauseitigen Anstrich", hier ergeben sich für jegliche Bepulverungen Mehrpreise.

Standard- Dokumentationsunterlagen sind enthalten.
Wenn besondere Revisions-, Bestands- oder Dokumentationsunterlagen erforderlich werden, berechnen wir für die Erstellung der Unterlagen zusätzlich 5% von der Auftragssumme!

Für zusätzlich gewünschte Unterlagen, wie z.B. Mitarbeiter-, Subunternehmerlisten, Mindestlohnbestätigungen, Umsatzsteuerbescheinigungen vom Steuerberater, usw. berechnen wir für den zusätzlichen Aufwand pauschal 250,00 Euro netto, da diese Kosten in unserem Angebot nicht enthalten sind!

Eventuelle Deckenarbeiten wie das Öffnen, Schließen oder Anpassen müssen bauseits durchgeführt werden und sind nicht im Angebotspreis enthalten!

Werksvertretung:

(11) Herr Dipl.-Ing. Andreas Zein
Goosweg 9, D- 26125 OLDENBURG
Tel.: 0441/ 39 01 05 43, Fax: - 44
Mobil: 0179 / 1 36 14 43
email: a.zein@ abopart.com

abopart GmbH & Co. KG | Eichenweg 4 | 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (04486) 92870 | Fax: (04486) 6181 | mail@abopart.com | www.abopart.com
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1994

Geschäftsführer: abopart Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Carsten Klapproth / Dirk Brohl
HRB: 206646 / HRA: 202821, Oldenburg