



Straßenbewertungen

Anlage 2



Nr.	Straßenname	Befestigung	Ortsteil	Netzbedeutung	Punkte für Funktion	Zustand	Bewertung	Status	Maßnahme	Bemerkung
	Asphalt									
1	Industriestraße	Asphalt	Edewecht		4	1,75	4,63	8,10	Verwaltungsvorschlag	Punktueller Riss und Schadstellen sanierung
2	Portslöger Straße	Asphalt	Portslöge		4	1,75	4,53	7,93	Beauftragt	Die Maßnahme ist beauftragt und wird in 2026 ausgeführt
3	Sandkuhle	Asphalt	Klein Scharrel		3	1,5	5,00	7,50	Zurückgestellt	*1)
4	Zum Stadion	Asphalt	Edewecht		3	1,5	5,00	7,50	Zurückgestellt	Bestandteil der Maßnahme Klimaquartier Zum Stadion
5	Beethovestraße	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,87	7,31	Zurückgestellt	*1)
6	Eichenallee zw. Hauptstraße und Hinter der Kirche	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,76	7,14	Zurückgestellt	Vorbereitung für eine Ausführungsplanung
7	Alma-Rogge-Straße	Asphalt	Friedrichsfehn		3	1,5	4,73	7,10	Zurückgestellt	*1)
8	Logenring	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,70	7,05	Zurückgestellt	Vorbereitung für eine Ausführungsplanung
9	Scubertstraße	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,64	6,98	Zurückgestellt	*1)
10	Breeweg zw. Holljestraße und Bachmannsweg	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,63	6,95	In Planung	Neubau von Straße und Nebenanlage
11	Eibenstraße	Asphalt	Wildenloh		3	1,5	4,54	6,81	Zurückgestellt	*1)
12	Warmloger Weg	Asphalt	Portslöge		3	1,5	4,53	6,80	Zurückgestellt	*1)
13	Roter Steinweg ab Ziegehweg	Asphalt	Friedrichsfehn		3	1,5	4,46	6,65	Zurückgestellt	*1)
14	Am Dobben	Asphalt / Pflaster	Edewecht		3	1,5	4,30	6,45	Zurückgestellt	*1)
15	Weserstraße	Asphalt	Jeddelloh 2		2	1,25	5,00	6,25	Zurückgestellt	*1)
16	Vehnestraße	Asphalt	Jeddelloh 2		2	1,25	5,00	6,25	Zurückgestellt	*1)
17	Huntestraße	Asphalt	Jeddelloh 2		2	1,25	5,00	6,25	Zurückgestellt	*1)
18	Göhlenweg - Auf der Loge	Asphalt	Edewecht		2	1,25	5,00	6,25	Zurückgestellt	Vorbereitung für eine Ausführungsplanung
19	Tannenstraße	Asphalt	Portslöge		3	1,5	4,16	6,24	Zurückgestellt	*1)
20	Lohacker	Asphalt	Edewecht		3	1,5	4,10	6,15	Zurückgestellt	*1)
21	Heideweg	Asphalt	Wildenloh		3	1,5	4,08	6,13	Zurückgestellt	*1)
22	Holljehof	Asphalt	Edewecht		2	1,25	4,76	5,95	Verwaltungsvorschlag	DSK - Oberflächenbehandlung
23	Kuhlenweg	Asphalt	Süddorf		2	1,25	4,65	5,81	Zurückgestellt	*1)
24	Am Sportplatz	Asphalt	Klein Scharrel		2	1,25	4,64	5,80	Zurückgestellt	*1)
25	Am Schützenplatz	Asphalt	Osterscheps		2	1,25	4,62	5,78	Zurückgestellt	*1)
26	Jüchters Tannen	Asphalt	Jeddelloh 1		2	1,25	4,60	5,75	Zurückgestellt	*1)
27	Swakopmund	Asphalt	Edewecht		2	1,25	4,59	5,74	Zurückgestellt	Neubau des RWK - in diesem Zuge Neubau der Straße
28	Streekweg	Asphalt	Edewecht		2	1,25	4,59	5,74	Zurückgestellt	*1)
29	Hohendamm	Asphalt	Jeddelloh 2		2	1,25	4,57	5,71	Beauftragt	Fräsen, profilieren und Tränkung in Teilbereichen
30	vor dem Moore	Asphalt	Edewecht		2	1,25	4,53	5,66	Zurückgestellt	*1)
31	Waldrand	Asphalt	Edewecht		2	1,25	4,53	5,66	Zurückgestellt	*1)
32	Sandberg Übergang Späthenweg	Asphalt	Jeddelloh 1		2	1,25	4,42	5,53		Asphaltschäden beheben
33	Schützenweg	Asphalt	Jeddelloh 1		2	1,25	4,06	5,08	Zurückgestellt	Über Rahmenvertrag
35	Kurlandweg	Asphalt	Portslöge		1	1	5,00	5,00	Beauftragt	Fräsen, profilieren und aufbringen einer wassergebundene Wegedecke
37	Fliederstraße	Asphalt	Osterscheps		1	1	5,00	5,00	Zurückgestellt	Beauftragt 2026
38	Taubenweg	Asphalt	Süddorf		1	1	5,00	5,00	Verwaltungsvorschlag	Entsiegeln, Pflaster fräsen/brechen und profilieren
39	Lienenweg / Zur Loge 30	Asphalt	Edewecht		1	1	5,00	5,00	Zurückgestellt	*1)
40	Klempbusch	Asphalt	Osterscheps		2	1,25	4,00	5,00	Zurückgestellt	*1)
41	Süddorfer Straße	Asphalt	Süddorf		1	1	4,69	4,69	Beauftragt	Einbau von Bankettplatten
42	Schoolstraat	Asphalt	Kleefeld		1	1	4,54	4,54	Dritte	Einbau Asphaltdeckschicht
43	Querweg	Asphalt	Kleefeld		1	1	3,85	3,83	Beauftragt	Fräsen, profilieren und Tränkung auf 2/3 der Straße

	Pflaster									
1	Espergöhlen	Pflaster	Portslöge		1	1		Verwaltungsvorschlag	Pflaster in Teilbereichen regulieren	
2	Auf den Linden	Asphalt/Pflaster	Osterscheps		1	1		Verwaltungsvorschlag	Beschädigten Asphalt raus und druch Pflaster ersetzen, Pflaster regulieren	
3	Stettiner Weg	Pflaster	Süddorf		2	1,25		Verwaltungsvorschlag	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	

Netzbedeutung

- sehr niedrig – dient vordringlich der landwirtschaftlichen Erschließung, geringe Anzahl Wohnhäuser, Sackgassen
- niedrig – Erschließung von Wohnstichstraßen + Erschließung von wenigen Wohnhäusern und kleinen gewerblichen Betrieben und Baumschulen, Straßen ohne überörtliche Funktion bzw. es gibt eine Streckenalternative
- mittel - Wohnsammelstraße bzw. Straßen mit überörtlicher Funktion (Erschließung einer Dorflege ohne Alternative), Erschließung von Gewerbegebieten + größeren gewerblichen Einheiten im Außenbereich, Fußgängerzone, Zentralparkplätze
- hoch- Innerörtliche Haupterschließungsstraßen, Straßen mit besonderer überörtlicher Funktion, Sammelstraße in größeren Gewerbegebieten

Hinweis

Die Bewertung der Straßen basiert auf der Vialytics-Auswertung (bis Note 4,00) und der Einordnung ihrer Netzbedeutung gemäß Ing. Börjes.

*1) Obwohl die Straße nach der Vialytics-Befahrung mit der Zustandsnote 5 bewertet wurde, weist die Fahrbahn aktuell noch eine sehr gute Befahrbarkeit auf. Eine DSK-Maßnahme würde die Haltbarkeit wegen der starken Neigung zur Rissreflexion nur kurzfristig verlängern. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird von einer Maßnahme abgesehen, um die Mittel andernorts effektiver einzusetzen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden die Straßen Regelmäßig vom Bauhof befahren.