

Beschlussvorlage

Nr. 2013/FB III/1332

Verschiedene zusätzliche Straßenbaumaßnahmen 2013

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Straßen- und Wegeausschuss		Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Entscheidung

Federführung: Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Beteiligungen:

Verfasser/in: Frank Maschmeyer

Sachdarstellung:

Im Haushaltsplan 2013 sind für die Sanierung und Instandsetzung von verschiedenen Gemeindestraßen insgesamt 500.000,- € eingesetzt worden. Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 11.02.2013 wurde die Instandsetzung der folgenden 7 Gemeindestraßen beschlossen und ausgeschrieben:

- Heidedamm, Klein Scharrel
- Jenseits der Aue, Westerscheps
- Mittelweg, Klein Scharrel
- Lindenweg, Wildenloh
- Im Wiesengrunde, Friedrichsfehn
- Alte Weide, Friedrichsfehn
- Fuchsweg, Friedrichsfehn

Das Ausschreibungsergebnis für die Instandsetzung dieser 7 Gemeindestraßen liegt mit rd. 400.000,- € ca. 100.000,- € unterhalb der eingestellten Summe. Nach Auffassung der Verwaltung sollen mit den verbleibenden Mitteln zusätzlich die folgenden Maßnahmen (gemäß der Prioritätenliste) durchgeführt werden:

1. Mittelweg, Klein Scharrel

Im Mittelweg sind für dieses Jahr in Teilbereichen rund 800 m für die Instandsetzung vorgesehen. Jedoch weist das Pflaster mittlerweile in einem weiteren Teilbereich erhebliche Verwerfungen auf, so dass hier zusätzlich ca. 200 m Pflaster instand gesetzt werden sollten. Kosten ca. 25.000,- €, **Anlage 1.**

Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Pflaster wieder verlegen.

2. Im Plaggen, Friedrichsfehn
Das Pflaster weist in einem Teilbereich erhebliche Verwerfungen auf, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Länge ca. 150 m, Kosten ca. 24.000,- €, **Anlage 2**.
Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Pflaster wieder verlegen.
3. Birkenweg, Friedrichsfehn
Das Pflaster weist in einem Teilbereich erhebliche Verwerfungen auf, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Länge ca. 130 m, Kosten ca. 21.000,- €, **Anlage 2**.
Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Pflaster wieder verlegen.
4. Hirschweg, Friedrichsfehn
Das Pflaster weist erhebliche Verwerfungen auf, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Länge ca. 190 m, Kosten ca. 32.000,- €, **Anlage 2**.
Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Pflaster wieder verlegen.

Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2013 stehen für diese zusätzlichen Maßnahmen noch 100.000,- € zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die in der Beschlussvorlage zur Sitzung des Straßen- und Wegeausschusses am 04.06.2013 aufgeführten Maßnahmen sollen 2013 durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sind beschränkt auszuschreiben.

Anlagen:

- Übersichtspläne