

Beschlussvorlage

Nr. 2015/FB III/2015

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen 2016

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Straßen- und Wegeausschuss		Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Entscheidung

Federführung: Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Beteiligungen: Stabstelle

Verfasser/in: Kahlen, Wilfried 04405/916 140

Sachdarstellung:

Im Haushaltsplan 2016 sollten nach Auffassung der Verwaltung folgende Straßen in Stand gesetzt bzw. saniert werden:

- 1. Schulstraße, Friedrichsfehn (Länge ca. 375 m)**
Das Pflaster weist Verwerfungen auf.
Maßnahme: Vorhandenes Kleeblattpflaster einschl. Bord aufnehmen und entsorgen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen, Entwässerung mit Regeneinläufen verbessern und neues Rechteckpflaster liefern und verlegen. Kostenschätzung ca. 90.000,- €, siehe Anlage 1
- 2. Zum Stadion, Edewecht (Länge ca. 30 m, Breite insgesamt ca. 6,5 m)**
Das Pflaster weist erhebliche Verwerfungen auf.
Maßnahme: Vorhandenes Kleeblatt- und Rechteckpflaster in der Fahrbahn und in der Nebenanlage einschl. Bord aufnehmen und entsorgen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Rechteckpflaster und Borde liefern, verlegen und mit Beet zwischen Fahrbahn und Gehweg herstellen. Kostenschätzung ca. 15.000,- €, siehe Anlage 2
- 3. Heidkampsweg, Osterscheps (Länge ca. 340 m)**
Das Pflaster weist auf der Strecke von der L 829 bis zur Auebrücke erhebliche Verwerfungen auf.
Maßnahme: Vorhandenes Pflaster, einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und vorhandenes Pflaster wieder verlegen. Kostenschätzung ca. 55.000,- €, siehe Anlage 3
- 4. Lohorster Straße, Wittenberge (Länge ca. 200 m)**
Das Pflaster weist in einem Teilbereich erhebliche Verwerfungen auf.
Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen, vorhandenes Pflaster wieder verlegen und zusätzlich Signalsteine im Kurvenbereich einbauen.

Kostenschätzung ca. 34.000,- €, siehe Anlage 4

5. Zur Aue, Wittenberge (Länge ca. 250 m)

Das Pflaster weist in Teilbereichen erhebliche Verwerfungen auf.

Maßnahme: Vorhandenes Pflaster in zwei Abschnitten einschl. Tiefbord aufnehmen, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und vorhandenes Pflaster wieder verlegen.

Kostenschätzung ca. 40.000,- €, siehe Anlage 4

6. Böbersten Weg, Westerscheps (Länge ca. 150 m)

Das Pflaster weist in Teilbereichen erhebliche Verwerfungen auf.

Maßnahme: Vorhandenes Pflaster einschl. Tiefbord aufnehmen, stellenweise Bodenaustausch, Tragschicht aus Schotter (ca. 10 cm) einbringen und Pflaster wieder verlegen.

Kostenschätzung ca. 24.000,- €, siehe Anlage 5

Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2016 sollten für diese Maßnahmen insgesamt 260.000,- € zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Verbesserung bzw. Verstärkung des Unterbaus und bei zwei Straßen wegen der Verwendung von neuen Pflastersteinen sind von den Anliegern Beiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung zu erheben.

Beschlussvorschlag:

Die in der Beschlussvorlage zur Sitzung des Straßen- und Wegeausschusses am 24.11.2015 aufgeführten Maßnahmen im Bereich Straßenbau sollen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Jahr 2016 durchgeführt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten beschränkt auszuschreiben.

Anlagen:

Übersichtspläne