

Gemeinde Edewecht

Fintlandsmoor

Befestigung eines Fuß- und Radweges von Fintlandstraße in Richtung Krummer Kamp

Länge ca. 500 m, Breite ca. 2,5 m, Befestigung mit Schotter als Tragschicht und HanseGrand als Deckschicht

Kostenschätzung

Titel 1: Erdarbeiten

1.1.10	1	psch	Baustelleneinrichtung und -räumung	2.000,00	2.000,00
1.1.20	50	m ³	Boden abtragen (Teilbereiche) und seitlich lagern, einbauen	9,50	475,00
1.1.30	1.500	m ²	Fläche für Weg vorbereiten, profilieren	2,50	3.750,00
1.1.40	1.600	m ²	Geotextiles Vlies liefern und einbauen	1,50	2.400,00
1.1.50	55	m ³	Füllsand liefern und Teilbereichen zur Profilierung einbauen	18,50	1.017,50
1.1.60	1.450	m ²	Mineralgemisch 16/32 mm, d = ca. 15 cm liefern und einbauen	15,50	22.475,00
1.1.70	1.350	m ²	Dynamische Schicht 5/8 mm, d = ca. 5 cm liefern und einbauen	8,50	11.475,00
1.1.80	1.300	m ²	HanseGrand, d = d= ca. 3 cm liefern, als Deckschicht einbauen und abwalzen	17,50	22.750,00
1.1.90	1.000	m ²	Berme herstellen, Mutterboden andecken und ansäen	4,00	4.000,00
1.1.100	1	psch	Sonstiges und Unvorhergesehenes	1.000,00	1.000,00
Summe Titel 1					71.342,50

Herstellkosten netto:	71.342,50
zuzügl. 19% Mehrwertsteuer	13.555,08
Herstellkosten brutto:	84.897,58
rd.	85.000,00

Aufgestellt:

Edewecht, 18. Oktober 2016

Im Auftrage:

Dipl.-Ing.

Frank Maschmeyer



Fintlandsmoor
 Befestigung eines Fuß- und Radweges von Fintlandstraße in Richtung Krummer Kamp